

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE CAMERALE - FORNITURA E POSA PORTE A VETRO PRIMO PIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO.

CIG:

RELAZIONE

Ogni scala della sede camerale è separata dal piano per mezzo di porte REI con resistenza 120 minuti. La scala A e la scala C al primo piano hanno le porte REI trattenute in posizione aperta da magneti mentre le scale B e C hanno le porte REI chiuse.

Sulla scala C sono stati realizzati, per ogni piano fuori terra, dei filtri areati separati dalla scala e dal pino da porte REI che sono abitualmente chiuse, tali filtri sono zone sicure in caso di incendio nelle quali le persone sono al riparo da fumo e calore.

Scale e filtri areati non sono climatizzati, anzi per ogni filtro è realizzata un'apertura che è obbligatoriamente sempre aperta verso l'esterno. In tutti i piani della scala C le porte REI sono chiuse in corrispondenza del filtro areato tranne che al primo piano dove sono trattenute aperte da magneti per consentire il transito dei fruitori delle sale A, B, C.

Tale situazione determina uno spreco energetico per mantenere climatizzati i locali comuni dell'atrio delle sale e della sala Consiliare.

SOLUZIONE

Propongo posa di due nuove porte a vetri al primo piano da mantenere ordinariamente chiuse, montate su cardini senza blocco in modo da separare gli ambienti climatizzati dal filtro areato e dalla scala C. Con l'occasione propongo la sostituzione anche della porta a vetri della scala A al primo piano la quale ha le cerniere guaste con una nuova perché che non si trovano più cerniere dello stesso modello. In questo modo le cerniere recuperate valgono come scorta in caso di guasto delle porte degli altri piani.

L'intervento proposto dalla ditta Riva prevede anche lo smontaggio del pannello della parete e della porta di ingresso della sala A al fine di distanziare le due porte tra loro considerata anche la distanza dalla rampa di raccordo con il pianerottolo di sbarco dell'ascensore.

PREZZI

Prezzo Cola vetro € 4.428,00 + iva

Prezzo Riva € 6.000,00 + iva

PROPOSTA

Propongo di affidare la fornitura alla ditta Riva che garantisce anche la modifica sulla parte della sala A consentendo un transito più agevole, modalità che giustifica il maggior prezzo proposto rispetto a quello preventivato da Cola vetro.